



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CDPGF lot 12 - Plafonds suspendus

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

D.P.G.F.**Lot 12 – PLAFONDS SUSPENDUS**

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
12.1.1 FAUX PLAFONDS				
12.1.1.1 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm				
12.1.1.1.1 En 600 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m ²	118,67	28,41	
12.1.1.1.2 En 1200 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m ²		27,09	
12.1.1.1.3 En 1200 x 600 x 20 mm posé en rampant	m ²		32,09	
12.1.1.1.4 En 1200 x 600 x 20 mm posé en retombée verticale	m ²		40,06	
12.1.1.2 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale de 600 x 600 x 20 mm posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm	m ²	83,45	32,05	
12.1.1.3 Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	U	9	1527,63	
12.1.1.4 Isolation thermique en laine de verre posée en combles	m ²	468,03	8,37	
12.1.1.5 Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur avec alaise en stratifié	m ²	19,20	37,67	

Montant Total HT**Montant TVA 19,60 %****Montant Total TTC**

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES**FICHE 1/2**

Référence	Désignation	Un	Quantité	Quantité Unitaire	Quantité Totale	Temps Unitaire	Temps. Total
12.1.1	Faux plafonds						
12.1.1.1	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales posées sur une ossature apparente laquée en T de 24 mm						
12.1.1.1.1	Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 600 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
Ligne à Compléter							
		M2					
12.1.1.1.2	Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.						
	Main d'œuvre	H					30.68
12.1.1.1.3	Plafond suspendu décoratif posé en rampant : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
	Main d'œuvre	H					71.13
12.1.1.1.4	Plafond suspendu décoratif posé en retombée verticale : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
	Main d'œuvre	H					45.90

N.B. : Ne pas remplir les parties grisées

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES**FICHE 2/2**

Référence	Désignation	Un	Quantité	Quantité Unitaire	Quantité Totale	Temps Unitaire	Temps Total
12.1.1.2	Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité à peinture renforcée, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 600 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
Ligne à Compléter							
12.1.1.3	Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	U					
Ligne à Compléter							
12.1.1.4	Isolation thermique en laine de verre posée en comble	M2					
	Main d'œuvre	H				70,21	
12.1.1.5	Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur avec alaise en stratié Panneau de particules ép. 19 mm mélaminés posé en lambris démontables sur ossature sapin 48 x 22 mm.	M2					
	Main d'œuvre	H				13,44	

N.B. : Ne pas remplir les parties grisées

FICHE DE COMMANDE DE FOURNITURES

FOURNITURES	U	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	12.1.1.1.1	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 1200 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	12.1.1.1.2	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 1200 x 600 x 20 posé en rampant sur une ossature en T de 24 mm	12.1.1.1.3	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 posé en retombée verticale sur une ossature en T de 24 mm	12.1.1.1.4	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 à peinture renforcée posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	12.1.1.2	Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermo-laqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	12.1.1.3	Isolation thermique en laine de verre posée en comble	12.1.1.4	Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm avec alaise en stratifié	12.1.1.5	Quantités en œuvre	U	Conditionnements	U cont	Quantité suspendu
-------------	---	--	------------	---	------------	--	------------	--	------------	---	----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------------	---	------------------	--------	-------------------

PROFIL PORTEUR 24 MM	ML		146,36	215,95	90,18													ML	3,60	Barre		
ENTRETOISE COURTE DE 24 MM	ML			215,95	90,18													ML	14,40	carton		
CORNIERE DE RIVE LAQUEE	ML		61,35	90,52	37,80													ML	28,80	Barre		
CAVALIER	U		487	719	301													U	100	carton		
SUSPENTE RAPIDE A 2 CROCHETS	U		61	91	38													U	25	boite		
DALLES A BORDS DROITS DE 600 x 600 x 20	M2																	M2	11,52	carton		
ENTRETOISE LONGUE DE 24 MM	ML		146,36															ML	60,00	carton		
DALLES A BORDS DROITS DE 1200 x 600 x 20	M2		92,03	135,78	56,70													M2	5,76	carton		
DALLES A BORDS DROITS A PEINTURE REFORCEE DE 600X600X20	M2																	M2	5,76	carton		
NAPPE TEXAA HORIZONTALE DE 1900 x 3700 MM SUR CADRE ACIER	U																	U	9	U		
TIGE FILETEE BTAZN PAS 100 LG 1.00 M ø 6 MM	ML																	ML	1,00	m		
ECROU HEXAGONAL 6 PANS ADX CLAS 10 PAS 1.00 ø 6 MM	U																	U	500	boite 500		
RONDELLE MOYENNE ADX RMNZ ø 6 MM	%																	%	500	boite 500		
VIS A METAUX ADX/ZG BVMC ø 6 x 20 MM	U																	U	500	boite		
VIS A BOIS AC/ZG TF POSIDRIV ø 6 x 40 MM	U																	U	500	boite		
ÉCROU REGLAGE 100	U																	U	100	boite		
PROFIL LAINE VERRE + KRAFT PAREVAPEUR TOITURE 200 MM ÉP	M2											491,44						491,44	M2	5,40	rouleau	90
PROFIL CAPN PAYS ASSEMB/SIFFLET 24 x 50 MM	ML																	23,04	ML	2,00	U	12
PROFIL BARNE PAYS 1ER CHOIX 24 x 50	ML																	16,32	ML	2,00	U	8
PROFIL METAMINE BLANC MAT 3050 x 1850 x 19 MM	M2																	23,04	M2	5,661	panneau	4
PROFIL REJOINT CREUX 20 x 13 x 20 x 1,5 MM	ML																	34,00	ML	2,50	boite	14
PROFIL PAYS 13 x 45	%																	39	%	500	boite 500	1

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit

		T Unitaire	U	DHMO	DS MO	Qt Unitaire	U	DSU Mat	DS Mat
Ligne à Compléter									
	DS Main d'Oeuvre =						DS Matériaux =		
DS Main d'Oeuvre + Matériaux =									

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture acrylique sur toile de verre pour cloisons en plaques de plâtre

		T Unitaire	U	DHMO	DS MO	Qt Unitaire	U	DSU Mat	DS Mat
3805100100001	Epoussetage								
	Main d'œuvre	0,02	h	19,93	0,40 €				
3805090010001	Couche d'impression sur plaque de plâtre								
	Peinture pour sous-couche					0,12	kg	0,57	0,07 €
	Main d'œuvre	0,07	h	19,93	1,40 €				
3805300100001	Rebouchage à l'eau de fonds ordinaires								
	Enduit de rebouchage poudre (25 kg)					0,05	kg	1,61	0,09 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
3805300100005	Révision des joints								
	Enduit pour joints					0,12	kg	0,82	0,10 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
3805300100028	Enduit non repassé								
	Enduit de lissage intérieur (25kg)					0,15	kg	1,21	0,19 €
	Main d'œuvre	0,06	h	19,93	1,20 €				
3805200100025	Ponçage à sec pour travaux courants								
	Abrasif à sec					0,25	f	0,12	0,03 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
Ligne à Compléter									
DS Main d'Oeuvre =						DS Matériaux =			
DS Main d'Oeuvre + Matériaux =									

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

D.P.G.F.**Lot 13 - PEINTURE**

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
13.1.1 PEINTURE EXTERIEURE				
13.1.1.1 Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit	m ²	399,87		
13.1.1.2 Peinture extérieure microporeuse aux résines alkydes sur bois neuf	m ²	38,58	10,23	394,67 €
Sous Total HT peinture extérieure				
13.1.2 PREPARATION ET FINITION INTERIEURE				
13.1.2.1 Peinture impression sur bois avant pose	m ²	135,72	3,12	423,45 €
13.1.2.2 Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois après pose	m ²	111,90	11,05	1 236,50 €
13.1.2.3 Peinture intérieure laque glycérophthalique sur métaux non ferreux ou galvanisés	m ²	10,00	11,87	118,70 €
13.1.2.4 Peinture glycérophthalique mate en plafond, finition courante (B)	m ²	19,42	9,25	179,64 €
13.1.2.6 Toile en fibre de verre sur parois verticales de 180 g/m ² mini, avec finition par peinture acrylique satinée				
13.1.2.6.1 sur plaques de plâtre ou plaques de ciment allégé	m ²	47,11		
13.1.1.6.2 Film adhésifs décoratif type FILMOLUX représentant des pieds et des mains	m ²	10,00	97,75	977,50 €
13.1.2.8 Nettoyage de mise en service	Ens	1	1 500,00	1 500,00 €

Montant Total HT**Montant TVA 19,60 %****Montant Total TTC**