Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV©

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :
www.formav.co/explorer

MINUTE D'AVANT-METRE

N°	Ind	Désignation	U	QUANT.
		REPORTS ➢		

A REPORTER :

Page …./…..

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

D.P.G.F.

Lot 12 – PLAFONDS SUSPENDUS

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
12.1.1 FAUX PLAFONDS				
12.1.1.1 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm				
12.1.1.1.1 En 600 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m²	118,67	28,41	
12.1.1.1.2 En 1200 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m²		27,09	
12.1.1.1.3 En 1200 x 600 x 20 mm posé en rampant	m²		32,09	
12.1.1.1.4 En 1200 x 600 x 20 mm posé en retombée verticale	m²		40,06	
12.1.1.2 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale de 600 x 600 x 20 mm posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm	m²	83,45	32,05	
12.1.1.3 Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	U	9	1527,63	
12.1.1.4 Isolation thermique en laine de verre posée en combles	m²	468,03	8,37	
12.1.1.5 Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur avec alaise en stratifié	m²	19,20	37,67	

Montant Total HT

Montant TVA 19,60 %

Montant Total TTC

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES — FICHE 1/2

Référence	Désignation	Un	Quantité	Quantité Unitaire	Quantité Totale	Temps Unitaire	Temps. Total
12.1.1	**Faux plafonds**						
12.1.1.1	**Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales posées sur une ossature apparente laquée en T de 24 mm**						
12.1.1.1.1	**Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 600 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.**	M2					
Ligne à Compléter							
12.1.1.1.2	**Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.**	M2					
	Main d'œuvre	H					30,68
12.1.1.1.3	**Plafond suspendu décoratif posé en rampant : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.**	M2					
	Main d'œuvre	H					71,13
12.1.1.1.4	**Plafond suspendu décoratif posé en retombée verticale : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.**	M2					
	Main d'œuvre	H					45,90

N.B. : Ne pas remplir les parties grisées

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES — FICHE 2/2

Référence	Désignation	Un	Quantité	Quantité Unitaire	Quantité Totale	Temps Unitaire	Temps. Total
12.1.1.2	**Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments**	**M2**					
	modulaires en dalles de verre haute densité à peinture renforcée,						
	ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords						
	droits de 600 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé,						
	compris fixations et traçage.						
Ligne à Compléter							
12.1.1.3	**Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur**	**U**					
	cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements						
	TEXAA						
Ligne à Compléter							
12.1.1.4	**Isolation thermique en laine de verre posée en comble**	**M2**					
	Main d'œuvre	H					70,21
12.1.1.5	**Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm**	**M2**					
	d'épaisseur avec alaise en stratié						
	Panneau de particules ép. 19 mm mélaminés posé en lambris						
	démontables sur ossature sapin 48 x 22 mm.						
	Main d'œuvre	H					13,44

N.B. : Ne pas remplir les parties grisées

FICHE DE COMMANDE DE FOURNITURES

FOURNITURES	U	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 1200 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 1200 x 600 x 20 posé en rampant sur une ossature en T de 24 mm	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 posé en retombée verticale sur une ossature en T de 24 mm	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales 600 x 600 x 20 à peiture renforcée posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm	Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	Isolation thermique en laine de verre posée en comble	Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm avec alaise en stratifié	Quantités en œuvre	U	Conditionnements	U cond	Quantité suppl.
		12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3	12.1.1.1.4	12.1.1.2	12.1.1.3	12.1.1.4	12.1.1.5					
PROFIL PORTEUR 24 MM	ML		146,36	215,95	90,18						ML	3,60	Barre	
ENTRETOISE COURTE DE 24 MM	ML			215,95	90,18						ML	14,40	carton	
CORNIERE DE RIVE LAQUEE	ML		61,35	90,52	37,80						ML	28,80	Barre	
CAVALIER	U		487	719	301						U	100	carton	
SUSPENTE RAPIDE A 2 CROCHETS	U		61	91	38						U	25	boite	
DALLES A BORDS DROITS DE 600 x 600 x 20	M2										M2	11,52	carton	
ENTRETOISE LONGUE DE 24 MM	ML		146,36								ML	60,00	carton	
DALLES A BORDS DROITS DE 1200 x 600 x 20	M2		92,03	135,78	56,70						M2	5,76	carton	
DALLES A BORDS DROITS A PEINTURE REFORCEE DE 600X600X20	M2										M2	5,76	carton	
NAPPE TEXAA HORIZONTALE DE 1900 x 3700 MM SUR CADRE ACIER	U										U	9	U	
TIGE FILETEE BTAZN PAS 100 LG 1,00 M ø 6 MM	ML										ML	1,00	m	
ECROU HEXAGONAL 6 PANS ADX CLAS 10 PAS 1,00 ø 6 MM	U										U	500	boite 500	
RONDELLE MOYENNE ADX RMNZN ø 6 MM	%										%	500	boite 500	
VIS A METAUX ADX/ZG BVMC ø 6 x 20 MM	U										U	500	boite	
VIS A BOIS ADX/ZG TF POSIDRIV ø 6 x 40 MM	U										U	500	boite	
[illegible] REGLAGE 100	U										U	100	boite	
[illegible] LAINE VERRE + KRAFT PAREVAPEUR TOITURE 200 MM ÉP	M2							491,44		**491,44**	M2	5,40	rouleau	92
[illegible] SAPIN PAYS ASSEMB/SIFFLET 24 x 50 MM	ML								23,04	**23,04**	ML	2,00	U	12
[illegible] SAPIN PAYS 1ER CHOIX 24 x 50	ML								16,32	**16,32**	ML	2,00	U	9
[illegible] MELAMINE BLANC MAT 3050 x 1850 x 19 MM	M2								23,04	**23,04**	M2	5,661	panneau	5
[illegible] JOINT CREUX 20 x 13 x 20 x 1,5 MM	ML								34,00	**34,00**	ML	2,50	barre	14
[illegible] 16,5 x 45	%								39	**39**	%	500	boite 500	1

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit

Ligne à Compléter

		T Unitaire	U	DHMO	DS MO	Qt Unitaire	U	DSU Mat	DS Mat

DS Main d'Oeuvre = **DS Matériaux =**

DS Main d'Oeuvre + Matériaux =

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture acrylique sur toile de verre pour cloisons en plaques de plâtre

		T Unitaire	U	DHMO	DS MO	Qt Unitaire	U	DSU Mat	DS Mat
3805100100001	**Epoussetage**								
	Main d'œuvre	0,02	h	19,93	0,40 €				
3805090010001	**Couche d'impression sur plaque de plâtre**								
	Peinture pour sous-couche					0,12	kg	0,57	0,07 €
	Main d'œuvre	0,07	h	19,93	1,40 €				
3805300100001	**Rebouchage à l'eau de fonds ordinaires**								
	Enduit de rebouchage poudre (25 kg)					0,05	kg	1,61	0,09 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
3805300100005	**Révision des joints**								
	Enduit pour joints					0,12	kg	0,82	0,10 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
3805300100028	**Enduit non repassé**								
	Enduit de lissage intérieur (25kg)					0,15	kg	1,21	0,19 €
	Main d'œuvre	0,06	h	19,93	1,20 €				
3805200100025	**Ponçage à sec pour travaux courants**								
	Abrasif à sec					0,25	f	0,12	0,03 €
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €				
Ligne à Compléter									
		DS Main d'Oeuvre =				**DS Matériaux =**			
		DS Main d'Oeuvre + Matériaux =							

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

D.P.G.F.

Lot 13 – PEINTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
13.1.1 PEINTURE EXTERIEURE				
13.1.1.1 Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit	m²	399,87		
13.1.1.2 Peinture extérieure microporeuse aux résines alkydes sur bois neuf	m²	38,58	10,23	394,67 €
Sous Total HT peinture extérieure				
13.1.2 PREPARATION ET FINITION INTERIEURE				
13.1.2.1 Peinture impression sur bois avant pose	m²	135,72	3,12	423,45 €
13.1.2.2 Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois après pose	m²	111,90	11,05	1 236,50 €
13.1.2.3 Peinture intérieure laque glycérophtalique sur métaux non ferreux ou galvanisés	m²	10,00	11,87	118,70 €
13.1.2.4 Peinture glycérophtalique mate en plafond, finition courante (B)	m²	19,42	9,25	179,64 €
13.1.2.6 Toile en fibre de verre sur parois verticales de 180 g/m2 mini, avec finition par peinture acrylique satinée				
13.1.2.6.1 sur plaques de plâtre ou plaques de ciment allégé	m²	47,11		
13.1.1.6.2 Film adhésifs décoratif type FILMOLUX représentant des pieds et des mains	m²	10,00	97,75	977,50 €
13.1.2.8 Nettoyage de mise en service	Ens	1	1 500,00	1 500,00 €

Montant Total HT

Montant TVA 19,60 %

Montant Total TTC

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.